



**RÉNOVATION
ALAIN GUÉRARD INC.**
RBQ 8109-0813-13
**ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL**
www.renovationalainguerard.com
☎ 450-835-4497 📠 450-835-0706
3256 Chemin du Lac
St-Norbert (Québec)
J0K 3C0

TPS : 142257310	TVQ : 1020951075
Facture : #261861	Date :19/10/2025
Facturé à :Association du Lac Corbeau 3450 chemin du Lac Corbeau St-Damien de Brandon Qc. J0K 2E0 Att.Martin Poulin Tél. :450-421-7321	
Livré à :même	

Désignation :soumission #302 = Pattage	Montant :
<p>3= Installer 2"X6" au plafond 14' avec membrure en 2"X6" + 4"X6"X12' , le tout visé avec vis structural 1= Modifier Porte de garage Installer 2"X6"X16' avec membrure en 2"X 6" 1=4"X8"X16' le tout vissé</p> <p>Total pattes 4"X4" = 9</p> <p>AG va défaire les pattes au Printemps 2026 à la sortie des bateaux Inclus dans le prix. Prévenir d'avance S.V.P. n.b. Pour la première année seulement.</p> <p>\$ 4 400.00tx inclus</p>	

Conditions : Administration
2% par mois,(24% par année)

Payable dès réception, Merci !

Somme Partielle :	3 826.91 \$
TPS : 5 %	191.35 \$
TVQ : 9,975 %	381.74 \$
Total :	4 400.00 \$
Escompte :	
Acompte :	
Crédit :	
Solde dû :	4 400.00 \$



**RÉNOVATION
ALAIN GUÉRARD INC.**

RBQ 8109-0813-13

**ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL**
www.renovationalainguerard.com

☎ 450-835-4497

3256 Chemin du Lac
St-Norbert (Québec)
J0K 3C0



450-835-0706

réno-maître

TPS : 142257310

TVQ : 1020951075

Soumission : #302

Date : 01/10/2025

À : Association du Lac Corbeau

3450 chemin du Lac Corbeau

St-Damien de Brandon, Qc.

J0K 2E0

Att. Martin Poulin 450-421 7321

Désignation : Réparation Salle Robert

Redresser Bâtiment : plancher seulement (le plus possible)

Côté gauche : 2 petits pieux galerie 1 7/8"

4 gros pieux 3" avec équerre

Façade : 4 gros pieux sous la bâtisse côté extérieur

Côté droit : 5 gros pieux avec équerre

\$ 9 984.00tx.inc.

AG

Fournir fer angle + ajuster le niveau

+ imprévu si il y a à changer poutre...

\$ 5 400.00tx.inc.

Discussion avec Martin :

Changer linteau de porte côté droit -

Poser 4= 4"X6"X12' (ferme existante) aide à renforcer les fermes

+ 4= 4"X 6"X12' Vertical

Pour répartir la charge des fermes **VOIR VERSO**

Installer 4 ou 8 pattes ? Matériel et temps : \$ 5 300.00tx.inc.

Pattage

À venir estimé côté droit creusage membrane drain ?

Cette soumission est valide pour 30 jours à partir du 1^{er} Octobre 2025

Coût total de l'évaluation : Incluant administration et assurance

Matériel et main-d'œuvre

Total : \$ 20 684.00 txs inc.



X *Alain Guérard*
Président

*À cause des Batailles Recher les
entre 14 et pour le 18 oct Bataille le 19 oct*

X
Client

*Travaux pattage int
entre 1^{er} et 20 nov 2025*

*inclus pas le linteau
Pato côté droit*





**RÉNOVATION
ALAIN GUÉRARD INC.**

RBQ 8109-0813-13

**ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL**
www.renovationalainguerard.com

☎ 450-835-4497



450-835-0706

3256 Chemin du Lac
St-Norbert (Québec)
J0K 3C0



TPS : 142257310

TVQ : 1020951075

Soumission :

Date : 19/10/2025

À : À qui de droit

Association du lac Corbeau

Désignation : soumission future

Il serait impératif d'avoir une rencontre pour les projets futur
Pour conserver votre salle des loisirs.

Lors de l'installation des poutres, les barres d'acier de renfort ne sont plus efficace

Pour le fossé côté droit plusieurs discussions avec Martin le 18 Octobre 2025 ✓

Autre version des personnes présentes pour le déplacement des bateaux :
Des pieux vissés ce n'est pas des sonotubes...

Avant de faire des soumissions : AG + 2 à 3 personnes du conseil qui ont une certaine
Expérience des travaux à exécuter...

AG.